Додаток
до рішення виконавчого комітету

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ КП «ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ»

№ з/п	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства	Поточні ПІТНВПВ:		Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані
		тис. м³/рік	м³/1000 м³ піднятої води	
1	2	3	4	5
І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води				
1	**Втрати води підприємства**	**3 724,870**	**280,000**	
1.1	**Витоки питної води**	**2 508,242**	**188,546**	
1.1.1	витоки при підйомі та очищенні	**440,186**	**33,090**	
1.1.1.1	витоки води з трубопроводів при аваріях на водоводах	85,310	6,413	
1.1.1.2	сховані витоки води з водоводів	268,499	20,183	
1.1.1.3	витоки води з ємнісних споруд	79,277	5,960	
1.1.1.4	витоки води через нещільності арматури на водоводах	7,100	0,534	
1.1.2	витоки води з трубопроводів при аваріях на водопровідних мережах	80,368	6,041	
1.1.3	сховані витоки води з трубопроводів	1 326,604	99,721	
1.1.4	витоки води з ємнісних споруд;	9,592	0,721	
1.1.5	витоки води через нещільності арматури	651,492	48,973	
1.1.6	витоки води на водорозбірних колонках	0,000	0,000	
1.2	**Необліковані втрати питної води**	**1 216,628**	**91,454**	
1.2.1	втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки	1 185,060	89,081	
1.2.2	втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води	0,000	0,000	

1.2.3	втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі	0,000	0,000	
1.2.4	технологічні втрати води на протипожежні цілі	31,568	2,373	
2	**Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві**	**1 284,748**	**96,575**	
2.1	**Технологічні витрати на виробництво питної води**	**937,058**	**70,439**	
1) при водозаборі з поверхневих джерел:		0,000	0,000	
2.1.1	витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів	0,000	0,000	
2.1.2	витрати води на промивку швидких фільтрів	0,000	0,000	
2.1.3	витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання	0,000	0,000	
2.1.4	інші технологічні витрати води при підйомі та очищені	0,000	0,000	
2) при водозаборі з підземних джерел:		**937,058**	**70,439**	
2.1.5	витрати води на промивання свердловин і підтримання в них необхідного рівня води	58,800	4,420	
2.1.6	витрати на промивку фільтрів знезалізнення	713,110	53,605	
2.1.7	витрати на обслуговування іншого обладнання (при наявності спеціальних методів очищення – пом’якшення, зворотного осмосу)	0,000	0,000	
2.1.8	витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії	1,148	0,086	
2.1.9	витрати при використанні спеціальних методів очищення води	0,000	0,000	
2.1.10	витрати води на обмивання та дезінфекцію ємнісного обладнання	164,000	12,328	
2.2	**Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води:**	**312,282**	**23,474**	
2.2.1	витрати води на планову дезінфекцію і промивання мереж	282,762	21,255	
2.2.2	витрати води на власні потреби насосних станцій	17,520	1,317	

2.2.3	витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води	12,000	0,902	
2.3	**Технологічні витрати на допоміжних об'єктах**	3,551	0,267	
2.4	**Витрати води на господарсько-питні потреби робітників**	3,455	0,260	
2.5	**Витрати води на утримання зон санітарної охорони**	28,402	2,135	
II. ПІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ відведених стічних вод				
3	**Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві**	**105,350**	**7,259**	
3.1	технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод	31,576	2,176	
3.2	технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів	1,088	0,075	
3.3	технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства	5,864	0,404	
3.4	технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані	64,017	4,411	
3.5	технологічні витрати на допоміжних об'єктах	2,805	0,193	
РАЗОМ	**Втрати та витрати у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води**	**5 009,618**	**376,575**	
	Витрати у каналізаційному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води	**105,350**	**7,919**	
Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000 м³ піднятої води		**5 114,968**	**384,494**	

Міський голова Сергій НАДАЛ