



Примітка:

1. Встановлення тимчасових дорожніх знаків виконувати згідно з ДСТУ 4100:2021.
2. Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування.
3. При виконанні робіт суворо дотримуватись вимог НПАОП 63.21-1.01-09. Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг.
4. При зміні дорожньої ситуації додатково узгодити схеми огороження в місці проведення робіт.
5. По закінченні робочого дня дорожньо-будівельні машини і механізми забирати з проїзної частини.
6. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт повинні відповідати ДСТУ 8749:2017.
7. Бар'єри огорожувальні повинні відповідати ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови. З висотою $H = 1025 \pm 50$ мм, шириною $B = 500$ мм.
8. Ділянка ремонту знаходиться у населеному пункті.
9. Після закінчення усіх ремонтних робіт дані дорожні знаки прибираються.
10. Всі розміри дано в метрах.
11. Знаки які інформують згідно постійної схеми ОДР про ділянки з одностороннім рухом демонтовуються або зачехляються



						/23Т - 0.2 - ОДР.		
						Послуги з діагностування населених пунктів - тимчасова схема організації дорожнього руху в місці проведення поточного ремонту ділянки вулиці Конавальця (на перехресті вул. Конавальця - вул. Репіна) з подним перекриттям руху транспорту в м. Тернополі (обстеження та технічна документація)		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Організація дорожнього руху	Стадія	Аркуш
							РП	Аркушів
ГІП	Накураш				07.23	Схема організації дорожнього руху в місці проведення дорожніх робіт. Умовні позначення		ТОВ НТ "ДОРБУДПРОЕКТ"
Заст. дир.	Терешко				07.23			
Інженер	Смільський				07.23			
Н. Контроль	Терешко				07.23			